

ONKAR ENGINE & GENERATOR (P) LIMITED

Instrument Operating Procedure साधन संचालन प्रक्रिया

Department: Lab विभाग: लैब Instrument Name: - LC Tester साधन का नाम: एल सी टेस्टर

<u>IOP LC Tester (IOP एल सी टेस्टर)</u>

Doc No: OM/IOP/05

Rev No. /Date: 00/31.1.18

1	OBJECTIVE (उद्देश्य)	• To describe the procedure for operation of Leakage Current Tester (LC). (एल सी टेस्टर संचालित करने के प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए।)
2	SCOPE (स्कोप)	 It is applicable for the procedure for operating Leakage Current Tester. (यह एल सी टेस्टर के संचालन प्रक्रिया के लिए लागू है।)
3	OERATING PROCEDURE (परिचालन प्रक्रिया)	• Ensure proper cleaning & required safety precautions during the Test. (परीक्षण के दौरान उचित सफाई और आवश्यक सुरक्षा सावधानियां सुनिश्चित करें।)
		• Switched "ON" the main supply. (साधन की मुख्य आपूर्ति चालू करें।)
		• Insert the three pin socket of product to the testing panel (प्रोडक्ट की थ्री पिन सॉकेट को टेस्टिंग पैनल में लगाए।)
		• Note down the leakage current neutral to earth from instrument. (न्यूट्रल से एअर्थ की लीकेज करंट पैनल से नोट कर ले।)
		 Also Note down the leakage current Line to earth from instrument. (लाइन से एअर्थ की भी लीकेज करंट पैनल से नोट कर ले)
		• In both above cases this should not be exceeded the value of 210 uA (उपरोक्त दोनों स्थिति में लीकेज करंट 210 uA व से ज्यादा नहीं होना चाहिए।)

Prepared by	Authorized & Issued by
Lab In-charge	Quality Manager