

ONKAR ENGINE & GENERATOR (P) LIMITED

Instrument Operating Procedure साधन संचालन प्रक्रिया

Instrument Name: - H. V. Tester

Doc No: OM/IOP/05

Rev No. /Date: 00/31.1.18

साधन का नाम: एच.वी. टेस्टर

विभागः लैब Department: Lab

<u>IOP HV Tester (IOP एच.वी टेस्टर)</u>

1	OBJECTIVE (उद्देश्य)	 To describe the procedure for operation of High Voltage Tester. एच.वी टेस्टर संचालित करने के प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए।
2	SCOPE (स्कोप)	 It is applicable for the procedure for operating High Voltage Tester. यह एच.वी टेस्टर के संचालन प्रक्रिया के लिए लागू है।
3	OERATING PROCEDURE (परिचालन प्रक्रिया)	 Ensure proper cleaning & required safety precautions during the Test. (परीक्षण के दौरान उचित सफाई और आवश्यक सुरक्षा सावधानियां सुनिश्चित करें।) Switched "ON" the main supply & Ensure 1.5 kv of Instrument (साधन की मुख्य आपूर्ति चालू करें, इंस्ड्रमेंट का वोल्टेज 1.5 kv पर सेट करे।) Apply one mandrel at earth pin of supply & second at phase. (मण्ड्रेल की एक पिन को गीजर की इलेक्ट्रिकल सप्लाई की एअर्थ पिन पे और दूसरी को फेज पिन पे लगाए।) If the Testing instrument is beeping product is passed & if not then product to be considered Fail. (यदि टेस्टिंग इंस्ड्रमेंट बीप कर रहा है तो प्रोडक्ट ओके है और यदि बीप करना बंद कर दिया तो प्रोडक्ट फ़ैल है।) Properly switched off the supply of instrument once the test is completed. (टेस्टिंग समाप्त होने के बाद इंस्ड्रमेंट को उचित तरीके से बंद कर दे।)

Prepared by	Authorized & Issued by
Lab In-charge	Quality Manager